

Наименование	Что входит
В работы входят все прямые и косвенные действия, связанные с монтажом материала или оборудования. В том числе, но не ограничиваясь: - получение материала на складе; - любые погрузочно\разгрузочные работы; - уборка рабочего места после завершения работ в день работ (в том числе перед уходом на обед); - вывоз строительного мусора, упаковки; - возврат остатков материалов и оборудования на склад; - транспортировка инструмента, лестниц, оснастки и т.д. до рабочего места и обратно до склада\стройгородка\места временного хранения; - повторные (гарантийные) работы по исправлению замечаний; - маркировка оборудования и кабельных линий.	
Уличные камеры на периметре	- сборка, установка, юстировка камеры, включая заземление, оконцовка и измерение кабеля UTP и кабеля заземления, установка коробки монтажной, запас кабеля 0,2 м
Уличные камеры на зданиях	- сборка, установка, юстировка камеры, включая заземление, оконцовка и измерение кабеля UTP и кабеля заземления, установка коробки монтажной, запас кабеля 0,2 м
Внутренние камеры в зданиях	- сборка, установка, юстировка камеры, включая заземление, оконцовка и измерение кабеля UTP и кабеля заземления, установка коробки монтажной, запас кабеля 0,2 м
Внутренние камеры в зданиях выше 3м	- сборка, установка, юстировка камеры, включая заземление, оконцовка и измерение кабеля UTP и кабеля заземления, установка коробки монтажной, запас кабеля 0,2 м
шкаф Колибри в зданиях	- доставка со склада, сборка каркаса, завод кабелей в шкаф, расключение, маркировка, запас кабеля 1 м , шкаф сдается в чистом состоянии,
шкаф Дозор	- доставка со склада, сборка каркаса, завод кабелей в шкаф, расключение, маркировка, запас кабеля 1 м , шкаф сдается в чистом состоянии
Периметральные шкафы фундамент	- копка ямы, завод красных гофр, благоустройство, включая манипулятор
Периметральные шкафы установка	- доставка со склада, установка на 4 анкера
Расключение периметрального шкафа	завод кабелей в шкаф, расключение, маркировка, с передачей информации для исполнительной документации, запас кабеля 1 м , шкаф сдается в чистом состоянии
Монтаж охр. извещателей	- Установка (с резистором 2 кОм для неадресных изв.), маркировка
Монтаж адр. расширителей	- Установка, маркировка
Монтаж изоляторов шлейфа	- Установка, маркировка
Монтаж СМК СКУД	- Установка (с резистором 2 кОм для неадресных изв.), маркировка
Монтаж СМК СОС	- Установка (с резистором 2 кОм для неадресных изв.), маркировка
Монтаж замков СКУД	- Установка с диодом, маркировка
Монтаж двойных замков СКУД	- Установка с диодом, маркировка
Монтаж контроллеров СКУД	- установка, расключение, маркировка расключаемых кабелей, ключей кабельным принтером, включая установку АКБ и подключение к РМ-1, запас каждого кабеля 0,2 м
Монтаж контроллеров СКУД на высоте от 3 метров	- установка, расключение, маркировка расключаемых кабелей, ключей кабельным принтером, включая установку АКБ и подключение к РМ-1, запас каждого кабеля 0,2 м
Монтаж контроллеров СОС	- установка, расключение, маркировка расключаемых кабелей, ключей кабельным принтером, включая установку АКБ, запас каждого кабеля 0,2 м
Монтаж контроллеров СКУД на высоте от 3 метров	- установка, расключение, маркировка расключаемых кабелей, ключей кабельным принтером, включая установку АКБ, запас каждого кабеля 0,2 м
Монтаж коробок СОС	- сборка, установка, расключение, маркировка расключаемых кабелей кабельным принтером, запас кабеля 0,2 м

Монтаж считывателей СКУД	- Установка с резистором 120 Ом , с заделкой гильзы противопожарной мастикой, соединение кабелей пайкой
Монтаж считывателей СОС	- Установка с резистором 120 Ом , с заделкой гильзы противопожарной мастикой, соединение кабелей пайкой
Монтаж кнопок разблокировки СКУД	- Установка, маркировка
Кабель по лоткам ограждения сечением до 10 мм, в том числе оптика	- включая открытие и закрытие крышек лотка, монтаж, маркировка на входах через стену, на поворотах, подъемах, опусках, перед оборудованием
Гофрированная труба / металлорукав до д.25	- монтаж, маркировка на входах через стену, на поворотах, подъемах, опусках, перед оборудованием
ГофраГофрированная труба / металлорукав до д.25	- монтаж, маркировка на входах через стену, на поворотах, подъемах, опусках, перед оборудованием, переход на кабель термоусадкой
Проложено УТР	- монтаж, маркировка на входах через стену, на поворотах, подъемах, опусках, перед оборудованием
Проложено УТР, выше 3 метров	- монтаж, маркировка на входах через стену, на поворотах, подъемах, опусках, перед оборудованием
Проложено КПС	- монтаж, маркировка на входах через стену, на поворотах, подъемах, опусках, перед оборудованием
Проложено КПС, выше 3 метров	- монтаж, маркировка на входах через стену, на поворотах, подъемах, опусках, перед оборудованием
Проложено ППГ-НГ 3×2,5	- монтаж, маркировка на входах через стену, на поворотах, подъемах, опусках, перед оборудованием
Проложено ППГ-НГ 3×2,5	- монтаж, маркировка на входах через стену, на поворотах, подъемах, опусках, перед оборудованием
Проложено ПуГПнг 1×4	- монтаж, маркировка на входах через стену, на поворотах, подъемах, опусках, перед оборудованием
Проложено ПуГПнг 1×6	- монтаж, маркировка на входах через стену, на поворотах, подъемах, опусках, перед оборудованием
Проложено ПуГВ 1/4	- монтаж, маркировка на входах через стену, на поворотах, подъемах, опусках, перед оборудованием
Проложено ПуГВ 1/4 на высоте выше 3	- монтаж, маркировка на входах через стену, на поворотах, подъемах, опусках, перед оборудованием
Проложено оптики	- монтаж, маркировка на входах через стену, на поворотах, подъемах, опусках, перед оборудованием
Монтаж гильз	- с заделкой пеной изнутри
Монтаж лотка на в зданиях 200×100	- монтаж включает фурнитуру, разделители, крышки, заземление
Монтаж лотка 100×50 на высоте 3 метров	- монтаж включая фурнитуру, разделители, крышки, заземление
Коробки коммутационные ОС КС4	
Расключение распаячных коробок 220, соединительных от 100 х 100	